

Mehr als 900 Tonnen Stahl für neue Produktionshallen

89343 Jettingen-Scheppach

■ Bauherr:

robatherm GmbH + Co. KG
» www.robatherm.com

■ Ort:

89343 Jettingen-Scheppach

■ Leistung FREYLER:

Neue Produktionshallen

■ Projektinformation:

Die Hallen 1 und 2 wurden bereits im Frühjahr 2012 in Betrieb genommen. Die restliche Bauzeit der Leistungen von FREYLER Stahlbau betrug 4 Monate. Insgesamt wurden hier ca. 900 Tonnen Stahl auf einer Gesamtfläche von 10.000 m² verbaut. Die Baumaßnahmen für die Hallen 3 und 4 wurden von der FREYLER Stahlbau GmbH im Frühjahr 2013 begonnen. Die Realisierung der Halle 6 ist für 2014 angesetzt.

■ Projektdetails:

Durch die extrem großen Spannweiten der einzelnen Stützenabstände wurden sehr hohe Blechträger gefertigt. Die Einzelgewichte der Träger betragen bis zu 13 Tonnen.

■ Größe:

911 Tonnen Stahl bei einer Fläche von circa 10.000 m²

■ Bauzeit:

Erster Bauabschnitt: 4 Monate

■ Fertigstellungsdatum:

März 2012



**FREYLER
STAHLBAU**

Menschen bauen für Menschen